

Árajánlat

Megrendelő: Kup Község Önkormányzata

Megnevezés: Kup, Fő utca 76. szám alatti önkormányzati ingatlan tetőfelújítása

Építés helye: Kup, Fő utca 76. szám

	Anyag	Díj
Építmény költsége :	10 635 053 Ft	15 045 627 Ft
<hr/>		
Összesen nettó anyag + díj :		25 680 681 Ft
ÁFA + 27.0000 % :		6 933 784 Ft
<hr/>		
Létesítmény bruttó összesen:		32 614 465 Ft

Szany, 2024.01.10.



Osztrovsky Péter
06-20/921-6562
Szanyépszer Kft.
9317 Szany, Kis utca 18.

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTŐ

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Ideiglenes létesítmények	212 500	3 417 500
Bontási munkák	0	1 511 440
Zsaluzási munkák	1 268 855	1 596 137
Ácsmunkák	5 256 143	5 891 313
Tetőfedés	3 117 560	2 085 940
Bádogozási munkák	779 995	543 298
A+D összesen:	10 635 053	15 045 627
Nettó összesen:		25 680 681
Áfa (27%):		6 933 784
Bruttó összesen:		32 614 465

Megjegyzés:

TÉTELES KÖLTSÉGVETÉS

Sor-szám	Tétel megnevezése	Mennyiség	Mért. egység	Egységre jutó		A tétel ára	
				Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj

1. ÉPÍTÉSI KÖLTSÉGEK

Ideiglenes létesítmények				212 500	3 417 500
12-011- 1.1- 002500	Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó	2 hó	0 40000	0	80 000
12-012- 1.1.1- 002500	Konténer bérleti díj elszámolása, raktár konténer, 10,00 m² alapterületig Raktár konténer, 10,00 m²- ig, bérleti díj/hó	1 db	0 250000	0	250 000
12-021- 1.1- 012160 1	Ideiglenes kerítés, mobil kerítés elhelyezése (tartozékok külön tételben) STEELVENT ST11/11 csőkeretes előhorganyzott mobilkerítés, szélesség: 3500 mm, magasság: 2000 mm, huzalátmérő: 3,5 mm, hálósztás: 100x300 mm	25 m	8500 3500	212 500	87 500
12-K-1	Daruzás	1 klt	0 3000000	0	3 000 000
01.	BONTÁSI MUNKÁK			0	1 511 440

37-000-	Kémények bontása, tetőn kívül	5 m³		71059	0	0
1.2						
37-000-	Kémények bontása, épületen belül	5 m³		42882	0	0
1.1	nagy konyha kémények tetőn belülrre, a többi					
	födémig					
37-K-1	bontási törmelék helyszíni deponálása	12,00 db	0	54 300	0	651 600
	konténerben és elszállítása lerakóhelyre					

37-K-2	padláson található cseréptörmelék és egyéb törmelék letakarítása, konténerbe rakása és lerakóhelyre szállítása	320,00 m2	0	2 687	0	859 840
--------	--	-----------	---	-------	---	---------

15.	ZSALUZÁSI MUNKÁK				<u>1 268 855</u>	<u>1 596 137</u>
-----	------------------	--	--	--	------------------	------------------

15-012- 001260 2	Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszékával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig KRAUSE Stabilo homlokzati keretállvány 0,75 m padlószélességgel, 6,00 m munkapadló magasságig	520 m2	1850	2500	962 000	1 300 000
15-012- 001272 3	Védőtetőváz készítése, állványhoz csatlakoztatva, alumínium állványcsöből, egy oszlopsoros	34,87 m2	3 261	3 510	113 711	122 394
15-012- 001293 6	Kéményfalazó állvány készítése ferde tetőn, pallóterítéssel, korláttal, lábdeszékával, 5 m ² /db munkaszint felületig	2 db	45 000	15 000	90 000	30 000
15-K-1	Megmaradó kéménytestek ideiglenes megtámasztása a padlástérben	1 db	14 069	19 243	14 069	19 243
15-006- 4.1	Alátámasztó állvány készítése, a fedélszerkezet ideiglenes alátámasztására szakaszos alátámasztásával	25 m2	3563	4980	89 075	124 500

35.	<u>ÁCSMUNKÁK</u>				<u>5 256 143</u>	<u>5 891 313</u>
-----	------------------	--	--	--	------------------	------------------

35-000- 2.1	Tetőlécezés bontása bármely kettős laposcserép cserépfedés alatt	392 m2	0	1150	0	450 800
----------------	--	--------	---	------	---	---------

35-K-1	kötőgerendás, ollós/dült szelemenszékes fedélszerkezet bontása és újjáépítése új, felületkezelt faanyagok felhasználásával, az elbontott faanyag átvizsgálásával, a későbbiekben felhasználható szerkezeti elemek visszaépítéséhez eltárolva	133,80 m2	9 360	8 597	1 252 368	1 150 279
35-K-2	Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megszüntető védelme szórásos technológiával felhordott anyaggal, szerkezet előzetes portalanításával.	980,00 m2	869	1 096	851 620	1 074 080
35-080- 4.1- 068004 1	Szelemen, szarufa, lécezés cseréje; szelemenek, székoszlopok, váltó- és fiókgerendák Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o.	3 fam3	145240	90020	435 720	270 059
35-003- 1.1- 041002 4	Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá BRAMAC tetőléc 2-6,5 m hosszú 30/32x48/50 mm	392,00 m2	1300	1575	509 600	617 400
35-004- 1.2	Deszkázás ereszdeszkázás, ereszlemez alá, vápánál	10,06 m2	1823	1379	18 343	13 877
35-080- 4.2- 031001 0	Szelemen, szarufa, lécezés cseréje; szarufák Lucfenyő fűrészelt gerenda 100x150 mm-es	5 fam3	168900	129020	844 500	645 100
35-003- 1.6	Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése 100*25 mm deszkával	280 m	176	400	49 140	112 112
35-002- 6.1- 011027 1	Páraáteresztő, vízzáró alátétfólia elhelyezése, kéménykiállásokkal páraáteresztő, vízzáró alátétfólia, 110 g/m2 Sd=0,02 m gerincnél áthajtás nélkül!	392 m2	389	327	152 410	128 066
35-K-3	Fa szerkezeti elemek beépítése, taréjszelemen elhelyezése taréj fogópárral.	0,76 m3	196 240	154 000	149 142	117 040

35-K-4	Faanyagok égéskésleltető szerrel történő védelme ecsettel felhordott anyaggal, szerkezet előzetes portalanításával. Opcionális tétel	525,00 m2	1 892	2 500	993 300	1 312 500
--------	--	-----------	-------	-------	---------	-----------

41.	TETŐFEDÉS				<u>3 117 560</u>	<u>2 085 940</u>
-----	-----------	--	--	--	------------------	------------------

41-000-4	Meglévő kerámia cserép kettős fedés bontása, a bontott cserép konténerbe rakása	392,00 m2	0	1 860	0	729 120
----------	---	-----------	---	-------	---	---------

41-003-21.1.2-011636	Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, rögzítés nélkül, 31-35° tetőhajlásszög között CREATON (kerámia) Róna egyenesvágású alapcserép 20,5×40×2,1 cm, natúrvörös	392 m2	6690	2960	2 622 480	1 160 320
----------------------	--	--------	------	------	-----------	-----------

41-003-29.3-011532	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, taréjgerinc készítése kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel, gerincszellőző-szalaggal, fésűs gerincelemmel vagy kúpalátéttel Hornyolt gerinccserép gerincrögzítővel, kerámia, 38x17 cm, téglavörös	30 m	9120	3650	273 600	109 500
--------------------	---	------	------	------	---------	---------

41-003-29.21-011516	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, szellőzőcserép elhelyezése Hornyolt ívesvágású kerámia szellőzőcserép, 21x40 cm, téglavörös	100 db	1802	450	180 200	45 000
---------------------	--	--------	------	-----	---------	--------

41-003-29.31-019401	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, hófogó- és biztonsági rendszer kiegészítők elhelyezése tetőfelületen fém hófogó hornyolt tetőcseréphez C 380	120 db	344	350	41 280	42 000
---------------------	--	--------	-----	-----	--------	--------

43.	BÁDOGOZÁSI MUNKÁK				<u>779 995</u>	<u>543 298</u>
-----	-------------------	--	--	--	----------------	----------------

43-K-1	Fekvőeresz csatorna bontása ereszszezálylyel	50,50 m	0	2 100	0	106 050
43-K-2	Lefolyócsatorna bontása	30,60 m	0	1 430	0	43 758
43-K-3	Hajlatbádog bontása	17,00 m	0	1 170	0	19 890
43-002- 32.1.2- 099313 3	Fekvőereszcsatorna szerelése félkör kialakítású horganyzott acéllemezről, véglezárás, összefolyó, mozgóképes kapcsolatok beépítésével, 65-67 cm kiterített szélességben 0,70 mm vtg., kiterített szélesség: 651-700,	50,5 m	8690	4200	438845	212100
43-002- 11.1- 014831 7	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezről körszelvényű lefolyócső, 0,65 mm vtg, 100 mm,	40 m	5250	2500	210000	100000
43-003- 7.1.1.1- 099314 9	Hajlatbádogozás korcolt kivitelben, kisélemes vagy táblás tetőfedő rendszerhez, egyenes kivitelben, minősített ötvözött horganylemezről, 50-65 cm kiterített szélességben lemezről szegély 0,70 mm vtg., kiterített szélesség: 451- 500,	17 m	4100	2500	69700	42500
43-003- 5.1.3.2- 099300 8	Kéményszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, horganyzott acéllemezről, 40 cm kiterített szélességgel horganyzott acél, kiterített szélesség: 500 mm	1 db	14450	11500	14450	11500
43-004- 1.1- 014352 1	Tetőkibúvó szerelése keményhéjalású tetőn Tetőkibúvó, 0,55 mm HA, 50 x 60 cm oldalt nyíló, kéményekhez	1 db	47000	7500	47000	7500